

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: "PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR HIDRÁULICO, CARRERAS DE RELACIONES LABORALES, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO"

UBICACIÓN: CAMPUS UNNE. SARGENTO CABRAL - CORRIENTES

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: \$ 9.000.000,00

CORRIENTES.....de.....de 2022

CONTRATACION DIRECTA Nº.....

APERTURA.....

SEÑOR.....

Sírvase cotizar precios por la provisión de materiales, la ejecución de los trabajos y montaje de los equipos e instalaciones, previstos para la ejecución de la obra de referencia, de acuerdo con lo que se detalla y en las condiciones generales establecidas al pie de la presente.

ITEM Nº	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	UN.	CANT.	PRECIOS			INCID %
				UNIT.	PARCIAL	TOTAL	
1	TRABAJOS PRELIMINARES						
	Conocimiento antecedentes. Relevamiento de las instalaciones existentes Seguridad en el sector de obra (señalizaciones, vallado) Cartel de Obra	gl					
2	DEMOLICIÓN						
	De mampostería, en los 3 niveles.						
	De revoque interior de pasadizo						
2.1	Retiro de elementos resultantes de la demolición.	gl					
3.	AISLACIÓN HIDRÁULICA						
3.1	En foso Ascensor, plicación de Protex Seal 77, sobre platea y muros laterales que conforman el foso, vinculada a la capa aisladora sellada.	m2					
4	ESTRUCTURA Hº Aº						
4.1	Vigas Dinteles	m3					
5.	MAMPOSTERIA						
5.1	De ladrillos comunes 0,20 m	m3					
6	REVOQUE						
6.1	Interior con ejecución de buñas	m2					
7	SOLIAS						
7.1	Placa monolítica de granito Rojo Dragón 2,5 cm espesor, ranurada	m2					
8	REVESTIMIENTO						

ITEM Nº	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	UN.	CANT.	PRECIOS			INCID %
				UNIT.	PARCIAL	TOTAL	
8.1	Placa monolítica de granito Rojo Dragón 2,5 cm espesor	m2					
9	ASCENSOR HIDRAULICO						
9.1	PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR HIDRÁULICO, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas.	gl					
10	PINTURA						
10.1	Pintura sobre muros interiores, terminados a la cal	m2					
11	LIMPIEZA DE OBRA	gl					
COSTO - COSTO							

G.GRALES %

SUB TOTAL 1

BENEFICIO %

SUB TOTAL 2

IMPUESTOS %

TOTAL PRECIO

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PROPUESTA ES DE PESOS (EN LETRAS)

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Febrero de 2022